

Приложение №1 к Договору подряда №\_\_\_ от \_\_\_\_\_. 2024 г.  
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1  
(замена горизонтальных трубопроводов ХВС и ГВС в подвале)

## Смета

на замену горизонтальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (подвал )

на объекте: Московская область, город Краногорск, улица Школьная, дом 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5780429,00 рублей

№ п.п.	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу, руб.				Общая стоимость, руб.			
				Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО	Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО
1	Демонтаж трубы оцинкованной ду 108 мм	м.п.	570	0,00	325,00	552,50	877,50	0,00	185250,00	314925,00	500175,00
2	Демонтаж трубы оцинкованной ду 89 мм	м.п.	240	0,00	325,00	552,50	877,50	0,00	78000,00	132600,00	210600,00
3	Труба полипропиленовая ду 110мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	30	2340,00	715,00	1215,50	4270,50	70200,00	21450,00	36465,00	128115,00
4	Труба полипропиленовая ду 90 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	570	2050,00	715,00	1215,50	3980,50	1168500,00	407550,00	692835,00	2268885,00
5	Труба полипропиленовая ду 63 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	240	1220,00	665,00	1130,50	3015,50	292800,00	159600,00	271320,00	723720,00
6	Монтаж кранов шаровых Бугатти ДУ 25	шт	60	1290,00	890,00	1513,00	3693,00	77400,00	53400,00	90780,00	221580,00

7	Монтаж кранов спускных шаровых ДУ 15	шт	32	740,00	680,00	1156,00	2576,00	23680,00	21760,00	36992,00	82432,00
8	Тройники ППР PN 20 ду 110 мм	шт	12	1540,00	630,00	1071,00	3241,00	18480,00	7560,00	12852,00	38892,00
8	Тройники ППР PN20 ду 90 мм	шт	92	1380,00	630,00	1071,00	3081,00	126960,00	57960,00	98532,00	283452,00
9	Тройники ППР PN20 ду 63 мм	шт	28	950,00	630,00	1071,00	2651,00	26600,00	17640,00	29988,00	74228,00
10	Отводы ППР PN20 ду 110 мм	шт	16	1510,00	710,00	1207,00	3427,00	24160,00	11360,00	19312,00	54832,00
11	Отводы ППР PN20 ду 90 мм	шт	120	1320,00	710,00	1207,00	3237,00	158400,00	85200,00	144840,00	388440,00
12	Фланец полипропиленовый с буртом ду 110 мм	шт	26	2180,00	710,00	1207,00	4097,00	56680,00	18460,00	31382,00	106522,00
13	Фланец полипропиленовый с буртом ду 90 мм	шт	18	1940,00	710,00	1207,00	3857,00	34920,00	12780,00	21726,00	69426,00
14	Изоляции трубопроводов ППР ДУ 110 мм термофлексом	м.п.	30	270,00	185,00	314,50	769,50	8100,00	5550,00	9435,00	23085,00
15	Изоляции трубопроводов ППР ДУ 90 мм термофлексом	м.п.	570	265,00	185,00	314,50	764,50	151050,00	105450,00	179265,00	435765,00
16	Изоляции трубопроводов ППР ДУ 63 мм термофлексом	м.п.	240	210,00	185,00	314,50	709,50	50400,00	44400,00	75480,00	170280,00
								<b>2288330,00</b>	<b>1293370,00</b>	<b>2198729,00</b>	<b>5780429,00</b>
<b>ИТОГО:</b>										<b>5780429,00</b>	

Председатель Правления ТСЖ" Школьная-1"

Л.В.Белуосова

Генеральный директор ООО "Стройинвест-М"

Д.Г.Булатов

