

Приложение № 1 к Договору подряда №__ от __.__.2024 г.
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1
(замена стояков горячего и холодного водоснабжения)

С М Е Т А

на замену стояков горячего и холодного водоснабжения
на объекте: Московская область, город Красногорск, улица Школьная, дом 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 10978326,70 рублей

№ п.п.	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу, руб.				Общая стоимость, руб.			
				Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО	Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО
1	Демонтаж трубы оцинкованной ду 76 мм	м.п.	215	0,00	265,00	450,50	715,50	0,00	56975,00	96857,50	153832,50
2	Демонтаж трубы оцинкованной ду 25 мм	м.п.	2360	0,00	156,00	265,20	421,20	0,00	368160,00	625872,00	994032,00
3	Прорезка технологических отверстий в ГКЛ под стояки размером до 2м*0,5м	шт	168	0,00	1250,00	2125,00	3375,00	0,00	210000,00	357000,00	567000,00
4	Труба ГВС и ХВС ду 32 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	2360	345,00	235,00	399,50	979,50	814200,00	554600,00	942820,00	2311620,00
5	Труба полипропиленовая ду 63мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	215	1320,00	342,00	581,40	2243,40	283800,00	73530,00	125001,00	482331,00
6	Труба ГВС и ХВС полипропиленовая ду 20 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	286	195,00	235,00	399,50	829,50	55770,00	67210,00	114257,00	237237,00
7	Тройники ду 32 мм PPR PN20, монтаж	шт	1012	125,00	278,00	472,60	875,60	126500,00	281336,00	478271,20	886107,20
8	Петля компенсационная FV-plast ду 32 мм PPR PN20, монтаж	шт	84	780,00	265,00	450,50	1495,50	65520,00	22260,00	37842,00	125622,00

9	Отвод ду 20 мм PPR PN20, монтаж	шт	120	95,00	225,00	382,50	702,50	11400,00	27000,00	45900,00	84300,00
10	Краны спускные шаровые ДУ 15, монтаж	шт	60	740,00	528,00	897,60	2165,60	44400,00	31680,00	53856,00	129936,00
11	Краны шаровые ДУ 25, монтаж	шт	60	1290,00	890,00	1513,00	3693,00	77400,00	53400,00	90780,00	221580,00
11	Демонтаж - монтаж запорной арматуры на полотенцесушители ДУ 25	шт	478	2320,00	660,00	1122,00	4102,00	1108960,00	315480,00	536316,00	1960756,00
12	Демонтаж - монтаж запорной арматуры на стояки ГВС ДУ 76	шт	8	11940,00	1460,00	2482,00	15882,00	95520,00	11680,00	19856,00	127056,00
13	Подключение стояков ХВС и ГВС к квартирному водоснабжению и полотенцесушителям, подключение оборудования (приборы учёта, фильтры и т.п.)	шт	239	0,00	1890,00	3213,00	5103,00	0,00	451710,00	767907,00	1219617,00
14	Термофлекс, изоляции трубопроводов ППР ДУ 32	м.п.	2360	130,00	140,00	238,00	508,00	306800,00	330400,00	561680,00	1198880,00
15	Термофлекс, изоляции трубопроводов ППР ДУ 63	м.п.	215	210,00	140,00	238,00	588,00	45150,00	30100,00	51170,00	126420,00
16	Расходные материалы	к-т	4	38000,00	0,00	0,00	38000,00	152000,00	0,00	0,00	152000,00
								3187420,00	2885521,00	4905385,70	10978326,70

ИТОГО: 10978326,70

Председатель Правления ТСЖ "Школьная-1"

Л.В.Белюсова

Генеральный директор ООО "Стройинвест-М"

Д.Г.Булатов

