

Приложение №1 к Договору подряда № 2 от 21.03.2024 г.
 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме №1
 (замена горизонтальных трубопроводов ХВС и ГВС (тепжид))

Смета

на замену горизонтальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (подвал)

на объекте: Московская область, город Красногорск, улица Школьная, дом 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу, руб.				Сметная стоимость 5780429,00 рублей			
				Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО	Материалы	Зарплата	НР и СП	ВСЕГО
1	Демонтаж трубы оцинкованной ду 108 мм	м.п.	570	0,00	325,00	552,50	877,50	0,00	185250,00	314925,00	500175,00
2	Демонтаж трубы оцинкованной ду 89 мм	м.п.	240	0,00	325,00	552,50	877,50	0,00	78000,00	132600,00	210600,00
3	Труба полипропиленовая ду 110мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	30	2340,00	715,00	1215,50	4270,50	70200,00	21450,00	36465,00	128115,00
4	Труба полипропиленовая ду 90 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	570	2050,00	715,00	1215,50	3980,50	1168500,00	407550,00	692835,00	2268885,00
5	Труба полипропиленовая ду 63 мм PPR PN20 (арм.), монтаж	м.п.	240	1220,00	665,00	1130,50	3015,50	292800,00	159600,00	271320,00	723720,00
6	Монтаж кранов шаровых Бугатти Ду 25	шт	60	1290,00	890,00	1513,00	3693,00	77400,00	53400,00	90780,00	221580,00

7	Монтаж кранов спускных шаровых Ду 15	шт	32	740,00	680,00	1156,00	2576,00	23680,00	21760,00	36992,00	82432,00
8	Тройники ППР РН 20 ду 110 мм	шт	12	1540,00	630,00	1071,00	3241,00	18480,00	7560,00	12852,00	38892,00
8	Тройники ППР РН20 ду 90 мм	шт	92	1380,00	630,00	1071,00	3081,00	126960,00	57960,00	98532,00	283452,00
9	Тройники ППР РН20 ду 63 мм	шт	28	950,00	630,00	1071,00	2651,00	26600,00	17640,00	29988,00	74228,00
10	Отводы ППР РН20 ду 110 мм	шт	16	1510,00	710,00	1207,00	3427,00	24160,00	11360,00	19312,00	54832,00
11	Отводы ППР РН20 ду 90 мм	шт	120	1320,00	710,00	1207,00	3237,00	158400,00	85200,00	144840,00	388440,00
12	Фланец полипропиленовый с буртом ду 110 мм	шт	26	2180,00	710,00	1207,00	4097,00	56680,00	18460,00	31382,00	106522,00
13	Фланец полипропиленовый с буртом ду 90 мм	шт	18	1940,00	710,00	1207,00	3857,00	34920,00	12780,00	21726,00	69426,00
14	Изоляция трубопроводов ППР Ду 110 мм термофлексом	м.п.	30	270,00	185,00	314,50	769,50	8100,00	5550,00	9435,00	23085,00
15	Изоляция трубопроводов ППР Ду 90 мм термофлексом	м.п.	570	265,00	185,00	314,50	764,50	151050,00	105450,00	179265,00	435765,00
16	Изоляция трубопроводов ППР Ду 63 мм термофлексом	м.п.	240	210,00	185,00	314,50	709,50	50400,00	44400,00	75480,00	170280,00
								2288330,00	1293370,00	2198729,00	5780429,00

ИТОГО: 5780429,00

Председатель Правления ТСЖ "Школьная-1"

П.В.Белугосова



Генеральный директор ООО "Стройинвест-М"

Д.Г.Булатов

